

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Kruszki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 1.525	km	1.525	
				RAZEM	1.525
2	KNR 2-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm	m ²		
d.1	0126-01	z wywiezieniem na odkład na odległość do 5 km lub ponownego wbudowania	m ²	4575.000	
	0126-02	1525*1.5*2 1525*2*0.5=1525			
				RAZEM	4575.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z wywozem na	ha		
d.1	0108-04	składowisko odpadów i utylizacją 0.04	ha	0.040	
				RAZEM	0.040
2	45233120-6	NAWIERZCHNIE			
2.1		Nawierzchnia projektowanej jezdni			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2.	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	6119.000	
1		6119 1525*4.0+19=6119			
				RAZEM	6119.000
5	KNNR 6	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.2.	0113-02	o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	6119.000	
1		6119			
				RAZEM	6119.000
2.2		Nawierzchnia projektowanych zjazdów (skrzyżowania z drogami gminnymi)			
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.2.	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	486.000	
2		486			
				RAZEM	486.000
7	KNNR 6	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.2.	0113-02	o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	486.000	
2		486			
				RAZEM	486.000
3		Odwodnienie			
8	KNR 9-11	Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności	m		
d.3	0301-01	z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 50x50 cm z rurą	m	60.000	
		drenarską fi 150 mm dł 70m 60			
				RAZEM	60.000
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr 10cm	m ³		
d.3	0605-01	16*0.1*0.4	m ³	0.640	
				RAZEM	0.640
10	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - HDPE SN 8 o śr. 315 cm	m		
d.3	0605-06	2*8	m	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNNR-W 9	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-	m		
d.3	0814-01	dzielnymi z PCW o śr. do 110 mm	m	119.000	
		119			
				RAZEM	119.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12	KNR 2-01	Spulchnianie ziemi glebogryzarką oraz mechaniczne plantowanie powierzchni	m ²		
d.4	0505-04	poboczy, gruntu rodzimego kat. I-III. wraz z ewentualnym uzupełnieniem gruntu	m ²	2287.500	
		na wykonywanych poboczach. 1525*0.75*2 1525*2*0.5+(50+56+12+12+14+11)*0.5=1602,50			
				RAZEM	2287.500
13	KNR 2-31	Profilowanie i zagęszczenie skarp rowów w gruncie kat. I-IV z uwzględnieniem	m ²		
d.4	0103-04	sytuacji w terenie w granicach pasa drogowego - odtworzenie rowów.	m ²	4575.000	
	analogia	1525*1.5*2			
				RAZEM	4575.000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.4	1406-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000